

# Opdrachtbevestiging



Werk: TG21150PMO  
Werknaam: 12 woningen Bannehoven PMO

Bouwnummer: 66  
Woningtype: Koopwoning

## 4 Elektra

4.02.01 1,00 st. Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos € 240,00  
Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos met randaarde. 1 stuk  
1x in de keuken, boven het aanrechtblad op een hoogte van circa 1250mm boven de vloer, zie tekening.

4.02.03 2,00 st. Het aanbrengen van een wandcontactdoos op aparte groep € 750,00  
Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos in de woning, aangesloten op aparte groep in de meterkast. 2 stuks  
1x in de wasruimte, ten behoeve van een wascondensdroger, wandcontactdoos op dezelfde hoogte als de wandcontactdoos ten behoeve van de wasmachine;  
1x in de keuken, ten behoeve van een oven / magnetron op een hoogte van circa 100mm boven de vloer, zie tekening.  
Aardlekschakelaar (4.02.12) wordt indien nodig automatisch later toegevoegd.

4.02.12 1,00 st. Plaatsen extra aardlekschakelaar in meterkast € 345,00  
Het plaatsen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast, indien door uitbreiding het aantal groepen boven de 8 stuks komt. Indien noodzakelijk wordt dit automatisch door ons op de opdrachtbevestiging meegenomen.

4.10.04 1,00 st. Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte buitenwandcontactdoos € 270,00  
Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de gevel op het terras op de 1e verdieping, op circa 40 cm boven terrasvloer, zie tekening.  
(De wandcontactdoos is niet op een aparte groep en niet op een schakelaar aangesloten).

## 6 Loodgieter

6.10.01 1,00 st. Buitenkraan op achtergevel 1e verdieping € 700,00  
Het plaatsen van een vorstvrije gevelplaatcombinatie (buitenkraan) op de gevel op het terras op de 1e verdieping, op circa 50 cm boven terrasvloer, zie tekening. Deze wordt voorzien van een afsluiter/terugslagklep in de meterkast.

# Opdrachtbevestiging



Werk: TG21150PMO  
Werknaam: 12 woningen Bannehoven PMO

Bouwnummer: 66  
Woningtype: Koopwoning

## 7 Sanitair

7.90.01 1,00 Vervallen sanitair, tegelwerk en wandspuitwerk toilet € -750,00

Het laten vervallen van het standaard sanitair in het toilet (inclusief het vervallen van inbouwreservoir, kraan en dergelijke). De leidingen worden laag bij de grond afgedopt op die plaatsen, zoals bestemd voor de standaard inrichting.

Het laten vervallen van het tegelwerk en wandspuitwerk in het toilet op de begane grond. De wanden worden onafgewerkt opgeleverd. Het plafond is afgewerkt met spuitwerk, de elektrische voorzieningen zijn op de onafgewerkte wand gemonteerd. In de toiletruime wordt de afwerkvloer wel aangebracht.

Een deel van de garantie zal vervallen. Het installatiebedrijf garandeert dat door haar aangebracht leidingwerk volgens de geldende normen wordt aangebracht. Dit leidingwerk blijft dus onder de garantie vallen. Wij wijzen u er echter op dat eventuele storingen/klachten voortkomende uit door derden uitgevoerde werkzaamheden op de door de installateur van de aannemer aangebrachte leidingwerk NIET onder de garantie vallen.

7.90.09 1,00 Vervallen sanitair en tegelwerk badkamer 2e verdieping kavel 04, 06 en 07 € -2.150,00

Het laten vervallen van het standaard sanitair in de badkamer op de 2e verdieping (inclusief wandcloset, dubbele wastafel met kraan, douchekraan, douchegarmituur en dergelijke). De leidingen worden laag bij de grond afgedopt op die plaatsen, zoals bestemd voor de standaard inrichting.

Het laten vervallen van het tegelwerk in de badkamer op de 2e verdieping. De wanden worden onafgewerkt opgeleverd. Het plafond is afgewerkt met spuitwerk, de elektrische voorzieningen zijn op de onafgewerkte wand gemonteerd.

Bij het vervallen van het tegelwerk, wordt er GEEN afwerkvloer in de badkamer aangebracht en komt het leidingwerk in het zicht. Hierdoor is de vloerverwarming niet afgedekt en daarom gevoelig voor beschadiging. De garantie op de vloerverwarming komt daarmee te vervallen.

Een deel van de garantie zal vervallen. Het installatiebedrijf garandeert dat door haar aangebracht leidingwerk volgens de geldende normen wordt aangebracht. Dit leidingwerk blijft dus onder de garantie vallen. Wij wijzen u er echter op dat eventuele storingen/klachten voortkomende uit door derden uitgevoerde werkzaamheden op de door de installateur van de aannemer aangebrachte leidingwerk NIET onder de garantie vallen.

Deze optie geldt alleen voor kavel 04, 06 en 07.

# Opdrachtbevestiging



Werk: TG21150PMO  
Werknaam: 12 woningen Bannehoven PMO

Bouwnummer: **66**  
Woningtype: Koopwoning

7.90.10	1,00	<p>Vervallen sanitair en tegelwerk doucheruimte 3e verdieping kavel 06 en 07</p> <p>Het laten vervallen van het standaard sanitair in de doucheruimte op de 3e verdieping (inclusief wandcloset, wastafel met kraan, douchekraan, douchegarnituur en dergelijke). De leidingen worden laag bij de grond afgedopt op die plaatsen, zoals bestemd voor de standaard inrichting.</p> <p>Het laten vervallen van het tegelwerk in de doucheruimte op de 3e verdieping. De wanden worden onafgewerkt opgeleverd. Het plafond is afgewerkt met spuitwerk, de elektrische voorzieningen zijn op de onafgewerkte wand gemonteerd.</p> <p>Bij het vervallen van het tegelwerk, wordt er GEEN afwerkvloer in de doucheruimte aangebracht en komt het leidingwerk in het zicht. Hierdoor is de vloerverwarming niet afgedekt en daarom gevoelig voor beschadiging. De garantie op de vloerverwarming komt daarmee te vervallen.</p> <p>Een deel van de garantie zal vervallen. Het installatiebedrijf garandeert dat door haar aangebracht leidingwerk volgens de geldende normen wordt aangebracht. Dit leidingwerk blijft dus onder de garantie vallen. Wij wijzen u er echter op dat eventuele storingen/klachten voortkomende uit door derden uitgevoerde werkzaamheden op de door de installateur van de aannemer aangebrachte leidingwerk NIET onder de garantie vallen.</p> <p>Deze optie geldt alleen voor de kavels 06 en 07.</p>	€	-1.500,00
---------	------	---	---	-----------

**Totaal incl. BTW** € **-2.095,00**

Dit formulier is een totaalopstelling van alle door u aan ons opgedragen meer- en minderwerk. Alle, op dit formulier vermelde punten, zullen worden uitgevoerd, of in het geval van minderwerk, komen te vervallen. Kijk deze opdrachtbevestiging en de tekening dus zorgvuldig na! De woning wordt volgens de gegevens van deze lijst gemaakt. In geval van onduidelijkheden of verschillen kunt u contact met Wendy de Jong opnemen (tel. 075-8200944)

Bij oplevering met minderwerk(en) worden die onderdelen en eventueel hiermee samenhangende gevolgen niet meer gegarandeerd door Woningborg.

Prijzen zijn incl. 21 % BTW.

Indien van overheidswege het BTW percentage wordt gewijzigd, zal tussen partijen verrekening plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.